

WYTYCZNE PRODUCENTA DOT. WARUNKÓW SKŁADOWANIA SYSTEMU

SKŁADOWANIE ORAZ PRZECHOWYWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU

Dostarczone do odbiorcy elementy systemu

- Płyty
- Narożniki
- Nadproża
- Płyty progowe

ułożone są i pakowane przez producenta na paletach drewnianych (owinięte folią). W takim stanie elementy mogą być przechowywane nawet przez długi okres czasu w każdych warunkach atmosferycznych.

UWAGA!!!:

Palety z elementami systemu należy ułożyć na równej powierzchni i w miejscu gdzie wykluczona byłaby możliwość ich mechanicznego uszkodzenia.

- **Równa powierzchnia składowania**
- **Wykluczenie uszkodzeń mechanicznych**

Rozpakowanie (zdjęcie folii) elementów powinno odbywać się na budowie przed wykonywaniem prac montażowych.

Pozostałą, niewykorzystaną ilość elementów systemu należy pozostawić na paletach w sposób ułożony przez producenta (płyty – płytkami elewacyjnymi do dołu). W przypadku potrzeby pozostawienia pozostałych (nie zamontowanych) elementów przez dłuższy czas (powyżej 2 tygodni) – elementy okryć folią.

SKŁADOWANIE SYSTEMU IZOLACYJNEGO

Materiały izolacyjne spakowane są na paletach (26 sztuk płyty i 48 szt. narożniki) i zafoliowane. W celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń materiał nie zaleca się rozpakowywać wcześniej aniżeli jest to konieczne, tzn. bezpośrednio przed montażem.

- magazynować płyty na podłożu płaskim i poziomym;
- ostatnią płytę ułożyć tak, by płytki klinkierowe skierowane były na zewnątrz;
- nie należy składać palet jedna na drugą;
- należy unikać długotrwałego składowania płyt w miejscach narażonych na długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych;

- materiały pomocnicze (klej, fuga, pianka montażowa) należy chronić przed mrozem, wilgocią i nadmiernym oddziaływaniem wysokich temperatur;
- listwy startowe składować na płaskim podłożu.

Rys1.

